

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора
НКО "ФСКР-Севастополь"

В.В. Рыбалкин

" 02.10.2017 г.

капитальному
ремонту кровли
Севастополя

ОГРН 1149204042391
г. Севастополь

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул. Драпушко, д.4 в г.Севастополе

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу ул. Драпушко, д.4 в г.Севастополе

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 1304,728 тыс. руб.

Средства на оплату труда 196,808 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1329,02 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие. КТЦ №6 2017г.

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием	
				всего	эксплуата- ции машин	мате- риалы	Всего	оплаты труда	эксплуата- ции машин	мате- риалы	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонт Кровли												
Подготовительные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (13418 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7668 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	7,53 753 / 100	141,78 110,82	30,96		1068	835	233		15,9	119,73

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ТЕР26-02-018-01 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 (100 м2 обрабатываемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (10002 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6235 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,316 (753*0,7+20*0,225) / 100	271,44 126,05	143,63 1,78	1,76	1443	670	764 9	9	14,8465	78,92
7	ТСЦ-113-8070 Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС СС-2» для древесины (кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	171,2	32,87		32,87	5627			5627		
8	ТЕР15-04-002-03 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по дереву (Прим. стропильная система-огнебиозащита) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2938 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1359 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	5,271 (753*0,7) / 100	76,95 36,31	2,54 0,15	38,1	406	191	13 1	202	4,9795	26,25

Устройство кровли

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕР12-01-015-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (9592 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4587 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	7,53	830,8 70,41	40,53 1,93	719,86	6256	530	305 15	5421	9,016	67,89
10	ТССЦ-101-0856 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-828,3	4,87		4,87	-4034			-4034		
11	ТССЦ-101-4135 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	828,3	8,6		8,6	7123			7123		
12	ТЕР12-01-023-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (47731 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22828 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	6,3 630 / 100	9529,11 418,76	144 11,69	8966,35	60033	2638	907 74	56488	54,3145	342,18
13	ТССЦ-101-4136 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-882	57,77		57,77	-50953			-50953		

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19	ТЕРр58-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (598 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (438 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,02 2 / 100	2203,49 2192,94	10,55		44	44			309,3	6,19
20	ТЕР10-01-003-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2048 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (979 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	2 0,02*100	503,98 58,02	27,65 1,63	418,31	1008	116	55 3	837	7,6245	15,25
21	ТССЦ-101-0898 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	2	44,39		44,39	89			89		
Люки												
22	ТЕР10-01-039-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж) (100 м2 проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (430 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (206 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,026 ((1*1,3)*2) / 100	1844,89 861,78	983,11 103,43		48	22	26 3		114,144	2,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	ТЕР10-01-039-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (620 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (296 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,026	45738,17 1238,81	1536,1 161,61	42963,26	1189	32	40 4	1117	164,082	4,27
24	ТССЦ-101-2003 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	2	89,64		89,64	179			179		
25	ТССЦ-101-0956 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Петля накладная (шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	4	12,27		12,27	49			49		
ДВК												
26	ТЕРр60-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (5682 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4305 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	4 400 / 100	161,18 111,51	9,02 0,95	40,65	645	446	36 4	163	14,77	59,08
27	ТССЦ-404-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 75 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	0,4 400 / 1000	1618,36		1618,36	647			647		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕР46-02-009-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных (100 м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1783 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1019 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,7 70 / 100	159,06 159,06			111	111			22,82	15,97
29	ТЕРр61-31-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (9779 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (5838 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	0,7 70 / 100	2255,3 1089,31	1,9	1164,09	1579	763	1	815	131,4	91,98
30	ТЕР15-04-014-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: поливинилацетатная (100 м2 окрашиваемой поверхности) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (689 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (319 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,7 70 / 100	551,75 64,25	5,78	481,72	386	45	4	337	7,751	5,43
31	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (2 канала) (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2076 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (993 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	7	344,15 16,89	1,09	326,17	2409	118	8	2283	2,2195	15,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
32	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,266	8557,72		8557,72	-2276			-2276		
33	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (4 канала) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1478 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (707 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	5	344,15 16,89	1,09	326,17	1721	84	5	1632	2,2195	11,1
34	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,19	8557,72		8557,72	-1626			-1626		
35	ТЕР12-01-011-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (+2 каналов) (1 колпак) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (739 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (353 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	5	173,14 8,49	1,09	163,56	866	42	5	819	1,1155	5,58
36	ТССЦ-101-1875 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-0,095	8557,72		8557,72	-813			-813		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
37	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	18	50,64		50,64	912			912		
Водосток												
38	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (3434 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1994 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	0,5 <i>50 / 100</i>	871,89 385,7	7,6	478,59	436	193	4	239	50,025	25,01
39	ТЕРр58-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1901 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1393 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,5 <i>50 / 100</i>	5596,2 280,05	11,28	5304,87	2798	140	6	2652	36,8	18,4
40	ТЕРр58-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1385 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1015 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,21 <i>21 / 100</i>	3347,12 486,28	6,94	2853,9	703	102	1	600	63,9	13,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	ТЕРр58-10-6 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (381 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (279 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,07 7 / 100	5968,93 404,09	6,94	5557,9	418	28		390	53,1	3,72
42	ТЕРр58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1277 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (935 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,34 34 / 100	899,1 275,56	0,87	622,67	306	94		212	37,8	12,85

Ограждение

43	ТЕР12-01-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1409 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (674 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,23 123 / 100	2966,85 60,67	70,53 4,29	2835,65	3649	75	87 5	3487	7,6705	9,43
44	ТЕР13-03-004-26 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (145 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,3075 1,23*0,5*0,5	437,42 35,67	7,85 0,11	393,9	135	11	2	122	4,4045	1,35

Раздел 2. Прочие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
45	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	23,7645 <i>12,6954+11,0691</i>	41,42	41,42		984		984			
46	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	23,7645	18,73	18,73		445		445			
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.							147541	10067	4853 221	132621		1329,02
Накладные расходы							9938					
Сметная прибыль							5975					
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							2679					135,7
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)							25094					311,21
Теплоизоляционные работы							2458					78,92
Материалы							16731					
Отделочные работы							1127					31,68
Кровли							105983					571,6
Деревянные конструкции							2532					22,49
Печные работы (ремонтно-строительные)							1927					59,08
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)							2564					91,98
Конструкции из кирпича и блоков							779					25,01
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							151					1,35
Погрузо-разгрузочные работы							984					
Перевозка грузов автотранспортом							445					
Итого							163454					1329,02
В том числе:												
Материалы							132621					
Машины и механизмы							4853					
ФОТ							10288					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Накладные расходы						9938					
	Сметная прибыль						5975					
	ВСЕГО по смете						163454					1329,02
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА												
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						147541	10067	4853 221	132621		1329,02
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (III Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21)						1051488	192581	35331 4227	823576		1329,02
	Накладные расходы						161925					
	Сметная прибыль						91315					
	Итого по смете:											
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						43681					135,7
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						218142					311,21
	Теплоизоляционные работы						34672					78,92
	Материалы						103900					
	Отделочные работы						13291					31,68
	Кровли						788838					571,6
	Деревянные конструкции						20846					22,49
	Печные работы (ремонтно-строительные)						23811					59,08
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						35281					91,98
	Конструкции из кирпича и блоков						10633					25,01
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						1229					1,35
	Погрузо-разгрузочные работы						7164					
	Перевозка грузов автотранспортом						3240					
	Итого						1304728					1329,02
	В том числе:											
	Материалы						823576					
	Машины и механизмы						35331					
	ФОТ						196808					
	Накладные расходы						161925					
	Сметная прибыль						91315					
	ВСЕГО по смете						1304728,00					1329,02

Составил: ведущий инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСКР г. Севастополь"
(должность, подпись, расшифровка)

О.А. Андросова