

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель директора
НКО "ФСКР г.Севастополь"

В.В. Рыбалкин

" 04.08.2017 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, ул.Крестовского, д.1
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01

(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома по адресу: г.Севастополь, ул.Крестовского, д.1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: дефектный акт

Сметная стоимость строительных работ 1331,184 тыс. руб.

Средства на оплату труда 192,789 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1305,62 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июль 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие КТЦ июль 2017 г

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.			Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин	
				всего	эксплуатации машин	Всего	оплаты труда	эксплуатация машин	на единицу	всего
				оплаты труда	в т.ч. оплаты труда					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1. Ремонт Кровли										
1	ТЕР46-04-008-04 Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов (100 м2 покрытия) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (15137 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8650 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,5 850 / 100	141,78 110,82	30,96	1205	942	263	15,9	135,15

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	ТЕР12-01-015-03 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой (100 м2 изолируемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (10806 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5168 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	8,5 850 / 100	830,8 70,41	40,53 1,93	7062	598	345 16	9,016	76,64
10	ТССЦ-101-0856 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-935	4,87		-4553				
11	ТССЦ-101-4135 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) (м2) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	935	8,6		8041				
12	ТЕР12-01-023-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: средней сложности (100 м2 кровли) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (49208 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23534 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	7,41 741 / 100	8529,82 365,56	144 11,69	63206	2709	1067 87	47,4145	351,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	101-4136	Металлочерепица «Монтеррей» (м2) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-948,5	57,77		-54795				
14	ТССЦ-101-4570 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	948,5	64,53		61207				
15	ТССЦ-101-4128 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием (м2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	27,4	164,28		4501				
16	ТЕР12-01-009-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство желобов: настенных (организованный водосток) (100 м желобов) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (14818 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7087 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,09 109 / 100	19230,11 741,69	369,56 31,23	20961	808	403 34	97,4625	106,23
17	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	-1,21	8557,72		-10355				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	212,280702 <i>1,21*1000/5,7</i>	50,64		10750				
Устройство колпаков										
19	ТЕР12-01-011-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство колпаков над шахтами в два канала (на 2 канала) (1 колпак) <i>(МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1197 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (572 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	4	344,15 16,89	1,09	1377	68	4	2,2195	8,88
20	101-1875	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм (т) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	-0,152	8557,72		-1301				
21	ТССЦ-101-5052 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм (м2) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21</i>	26,666667 <i>0,152*1000/5,7</i>	50,64		1350				
Слуховые окна										
22	ТЕРп58-2-2 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Разборка слуховых окон: прямоугольных односкатных (100 окон) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (598 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (438 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	0,02 <i>2 / 100</i>	2203,49 2192,94	10,55	44	44		309,3	6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23	ТЕР10-01-003-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Устройство слуховых окон (1 слуховое окно) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2048 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (979 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	2 0,02*100	503,98 58,02	27,65 1,63	1008	116	55 3	7,6245	15,25
24	ТССЦ-101-0898 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Скобяные изделия для оконных блоков с раздельными двойными переплетами жилых зданий одностворных высотой до 1,8 м (компл.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	2 0,02*100	44,39		89				
ДВК										
25	ТЕРр60-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Исправление кладки дымовой трубы (100 кирпичей) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (2841 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (2152 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	2 200 / 100	161,18 111,51	9,02 0,95	322	223	18 2	14,77	29,54
26	ТССЦ-404-0004 <i>Приказ Минстроя России от 28.02.2017 №576</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 75 (1000 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	0,2 200 / 1000	1618,36		324				
27	ТЕРр61-31-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Оштукатуривание поверхности дымовых труб (100 м2 поверхности) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (4217 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (2518 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	0,302 30,2 / 100	2255,3 1089,31	1,9	681	329	1	131,4	39,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	ТЕР15-04-005-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску (фронтон и ДВК) (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (642 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (297 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,302 30,2 / 100	854,38 139,83	9,05 0,15	258	42	3	17,457	5,27
Люки										
29	ТЕР10-01-039-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (Демонтаж) (100 м2 проемов) (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (258 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (123 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,013 1,3 / 100	2219,93 991,05	1228,88 129,29	29	13	16 2	131,2656	1,71
30	ТЕР10-01-039-05 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (100 м2 проемов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ (справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (310 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (148 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,013	45738,17 1238,81	1536,1 161,61	595	16	20 2	164,082	2,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	ТССЦ-101-2003 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Замки накладные с засовом и защелкой (компл.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	1	89,64		90				
32	ТССЦ-101-0956 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Петля накладная (шт.) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21	2	12,27		25				
Водосток										
33	ТЕРп58-10-3 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1195 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (875 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,18 18 / 100	3347,12 486,28	6,94	602	88	1	63,9	11,5
34	ТЕРп58-10-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1602 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1174 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,42 42 / 100	5596,2 280,05	11,28	2350	118	5	36,8	15,46
35	ТЕРп58-10-6 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (326 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (239 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,06 6 / 100	5968,93 404,09	6,94	358	24		53,1	3,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36	ТЕРp58-22-1 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Смена ухватов для водосточных труб: в каменных стенах (100 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1046 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (766 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	0,28 28 / 100	899,1 275,56	0,87	252	77		37,8	10,58
37	ТЕР08-07-001-02 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ (100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (961 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (558 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,14 (42*26) / 100	871,89 385,7	7,6	122	54	1	50,025	7

Ограждения

38	ТЕР12-01-012-01 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Ограждение кровель перилами (100 м ограждения) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (1250 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (598 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1,09 109 / 100	2966,85 60,67	70,53 4,29	3234	66	77 5	7,6705	8,36
39	ТЕР13-03-004-26 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2 окрашиваемой поверхности) (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР (132 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (92 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	0,2725 1,09*0,5*0,5	437,42 35,67	7,85 0,11	119	10	2	4,4045	1,2

Раздел 2. Прочие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	ТССЦпг01-01-01-041 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	26,3278 <i>13,8328+12,495</i>	41,42	41,42	1090		1090		
41	ТССЦпг03-21-01-030 <i>Пост. правит. Севастополя от 05.11.14 №450</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза (1 т груза) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно): 1 3 Квартал 2017 г.Многоквартирные жилые дома.Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	26,3278	18,73	18,73	493		493		
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ										
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.						152887	9837	5326 241		1305,62
Накладные расходы						9716				
Сметная прибыль						5921				
Итого по смете:										
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)						2698				135,15
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)						31731				405,32
Теплоизоляционные работы						9297				90,76
Отделочные работы						863				26,43
Кровли						117853				551,45
Деревянные конструкции						2078				19,09
Печные работы (ремонтно-строительные)						964				29,54
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)						1106				39,68
Конструкции из кирпича и блоков						218				7
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии						133				1,2
Погрузо-разгрузочные работы						1090				
Перевозка грузов автотранспортом						493				
Итого						168524				1305,62
В том числе:										
Материалы						137724				
Машины и механизмы						5326				
ФОТ						10078				
Накладные расходы						9716				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Сметная прибыль					5921				
	ВСЕГО по смете					168524				1305,62
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА										
	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.					152887	9837	5326 241		1305,62
	Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах (3 Квартал 2017 г. Многоквартирные жилые дома. Прочие ОЗП=19,13; ЭМ=7,28; ЗПМ=19,13; МАТ=6,21)					1082219	188180	38773 4609		1305,62
	Накладные расходы					158408				
	Сметная прибыль					90557				
	Итого по смете:									
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)					43722				135,15
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)					278329				405,32
	Теплоизоляционные работы					80074				90,76
	Отделочные работы					10588				26,43
	Кровли					858518				551,45
	Деревянные конструкции					17239				19,09
	Печные работы (ремонтно-строительные)					11905				29,54
	Штукатурные работы (ремонтно-строительные)					15216				39,68
	Конструкции из кирпича и блоков					2975				7
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии					1094				1,2
	Погрузо-разгрузочные работы					7935				
	Перевозка грузов автотранспортом					3589				
	Итого					1331184				1305,62
	В том числе:									
	Материалы					855266				
	Машины и механизмы					38773				
	ФОТ					192789				
	Накладные расходы					158408				
	Сметная прибыль					90557				
	ВСЕГО по смете					1331184				1305,62

Составил: инженер по проектно-сметной работе НКО "ФСРП г.Севастополь"

(должность, подпись, расшифровка)

М.А. Панина